

СОГЛАСОВАНО

Форма №

УТВЕРЖДАЮ:

« » Г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**«Ремонт системы газоснабжения многоквартирного жилого дома №122 по ул.Н.Вирты
г.Тамбов»**

Основание: чертежи №

Дефектная ведомость

Составлена в базовых ценах с пересчетом
в текущие цены 2012 г. нормативная база
от 08.11.2010 г. №37954-КК/08 и
постановлением Администрации ТО от
10.12.2010 г. №1430:

2001г./2017г./Изна

Сметная стоимость работ: _____ 349 384 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 576 Чел.час.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт сетей газоснабжения										
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,48 100 м трубопр овода	276,17 235,69	6,88 0,95	409	349	10 1	34,66 0,10	51,30 0,15
2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,52 100 м трубопр овода	475,14 405,42	11,80 1,62	247	211	6 1	59,62 0,17	31,00 0,09
3	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм-гильзы в перекрытиях [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,16 100 м трубопр овода	3754,13 298,39	55,24 2,08	601	48	9 0	37,92 0,19	6,07 0,03
4	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;	1,48 100 м трубопр овода	3628,14 279,75	69,03 2,08	5370	414	102 3	35,55 0,19	52,61 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]								
	103-9140-1	Резьбовое соединение Д25мм	220 шт.	2,15		473				
	301-1224	Крепления	17 кг	12,01		204				
5	ТЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,52 100 м трубопровода	5659,98 354,42	126,45 2,62	2943	184	66 1	45,03 0,24	23,42 0,12
	103-9140-2	Резьбовое соединение Д50мм	10 шт.	5,12		51				
6	ТЕР16-05-001-02	Установка отключающих устройств на фасадном наружном газопроводе на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	5 1 шт.	98,86 12,55	5,65 0,00	494	63	28 0	1,69 0,00	8,45 0,00
	302-1299	Краны проходные натяжные муфтовые 11436к для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²), диаметром 32 мм	4 шт.	36,84		147				
	302-3227	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	1 шт.	226,00		226				
7	ТЕР16-05-001-01	Установка отключающих устройств на внутриподъездом трубопроводе на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	60 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	4559	753	277 0	1,69 0,00	101,43 0,00
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	60 шт.	9,65		579				
8	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов на опуске на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004	60 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	4559	753	277 0	1,69 0,00	101,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]								
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	60 шт	9,65		579				
9	ТЕР24-02-060-01	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5 10 вводов	6811,14 773,66	611,64 9,88	3406	387	306 5	101,80 0,89	50,90 0,44
10	ТЕР24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,2 10 отключений	972,33 284,04	392,30 0,00	1167	341	471 0	33,53 0,00	40,24 0,00
11	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 100 м газопровода	434,17 370,05	0,00 0,00	868	740	0 0	40,14 0,00	80,27 0,00
12	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,8 100 отверстий	1148,04 275,65	872,39 74,17	918	221	698 59	35,43 8,99	28,34 7,19
13	311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	0,5 1т	30,98 3,40	27,58 0,00	15	2	14 0	0,58 0,00	0,29 0,00
14	403-1-10	Перевозка груза класса 1 на 10 км	0,5 руб.-т	11,10 0,00	11,10 0,00	6	0	6 0	0,00 1,05	0,00 0,53
Итого по разделу						27821	4466	2270 70	575,75 8,83	
В том числе основные материалы в базовых ценах						2259				
Всего						27821	4466	2270 70	575,75 8,83	
В том числе основные материалы в базовых ценах						2259				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			27 821
Накладные расходы (пп. 1, 2)			74 416
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8,		0,9	128 3 409

11)			
Накладные расходы (пп. 9, 10)	0,9	130	858
Накладные расходы (пп. 12)		110	308
Накладные расходы (пп. 13)		100	2
Итого накладных расходов			4 992
Итого			32 813
Сметная прибыль (пп. 1, 2)		50	281
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11)	0,85	83	2 088
Сметная прибыль (пп. 9, 10)	0,85	89	555
Сметная прибыль (пп. 12)		70	196
Сметная прибыль (пп. 13)		60	1
Итого сметной прибыли			3 120
Итого			35 933
ИТОГО			35 933
В ценах 1 кв. 2017г.	8,24		296 088
ИТОГО			296 088
НДС		18	53 296
В С Е Г О			349 384

Составил _____

Проверил _____