

« _____ » _____ г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Проведение проверок узлов учета тепловой энергии в жилом доме по адресу: г. Тамбов, ул. Чичерина, 62В»

Основание: чертежи № _____

Дефектная ведомость _____

Составлена в базовых ценах с пересчетом
в текущие цены 2012 г. нормативная база
от 08.11.2010 г. №37934-КК/08 и
постановлением Администрации ТО от
10.12.2010 г. №1430:

2001г./2017г./1зона

Сметная стоимость работ: _____ 31 124,72 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 109 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.		
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр. тр. маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
КИП и Автоматика											
1	ТЕРм11-04-022-01	Демонтаж Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт. [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование подлежит дальнейшему исп. без надобности хранения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Ксм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Кгр=0,6)]	4 1 шт.	11,06 11,06	0,00 0,00	44	44	0 0	1,24 0,00	4,94 0,00	
2	ТЕРм11-06-001-01	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг [МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование подлежит дальнейшему исп. без надобности хранения: (Кз=0,6;	8 1 шт.	2,53 2,53	0,00 0,00	20	20	0 0	0,31 0,00	2,50 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кзм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6]								
3	ТЕРм11-02-022-03	Преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 1 шт.	15,36 7,36	0,00 0,00	15	7	0 0	1,03 0,00	1,03 0,00
4	ТЕРм11-02-022-04	Преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм	1 1 шт.	42,25 22,09	9,04 0,00	42	22	9 0	3,09 0,00	3,09 0,00
5	ТЕРм11-02-022-05	Преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм	2 1 шт.	64,93 29,46	13,15 0,00	130	59	26 0	4,12 0,00	8,24 0,00
6	ТЕРм11-02-022-04	Монтаж имитаторов расходомера на ГВ	2 1 шт.	42,25 22,09	9,04 0,00	84	44	18 0	3,09 0,00	6,18 0,00
	504-0277-1	Имитатор расходомера на ГВС	2 шт.	326,70		653				
7	ТЕРм11-02-001-01	Установка термопреобразователя КТС-Б	2 1 шт.	9,63 8,35	0,00 0,00	19	17	0 0	1,03 0,00	2,06 0,00
8	ТЕРм11-03-001-01	Установка тепловычислителя ТМК-Н130	1 1 шт.	5,29 4,22	0,00 0,00	5	4	0 0	0,52 0,00	0,52 0,00
9	ТЕРм11-07-001-02	Источник питания	1 1 шт.	20,58 17,67	2,46 0,00	21	18	2 0	2,06 0,00	2,06 0,00
	509-0775-1	Элемент питания тепловычислителя с батарейным питанием	1 шт.	127,80		128				
10	ТЕРм11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием	0,12 100 концов	130,10 86,01	0,00 0,00	16	10	0 0	10,30 0,00	1,24 0,00
11	ТЕРм10-02-041-03	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации	2 1 канал	167,12 163,84	0,00 0,00	334	328	0 0	15,50 0,00	31,00 0,00
12	ТЕРп02-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 1 система	155,39 155,39	0,00 0,00	155	155	0 0	13,40 0,00	13,40 0,00
13	ТЕРп02-01-001-02	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-	5 1 канал	74,80 74,80	0,00 0,00	374	374	0 0	6,45 0,00	32,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01										
Итого по разделу							2040	1102	55	108,51	
В том числе основные материалы в базовых ценах							781		0	0,00	
Всего							2040	1102	55	108,51	
В том числе основные материалы в базовых ценах							781		0	0,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			2 040
Накладные расходы (пп. 1)		92	40
Накладные расходы (пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)		80	423
Накладные расходы (пп. 12, 13)		65	344
Итого накладных расходов			808
Итого			2 847
Сметная прибыль (пп. 1)		65	29
Сметная прибыль (пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)		60	317
Сметная прибыль (пп. 12, 13)		40	212
Итого сметной прибыли			558
Итого			3 405
ИТОГО			3 405
В ценах 1 кв. 2017г.		9,14	31 124,72
ИТОГО			31 124,72
ВСЕГО			31 124,72

Составил

Проверил

