

СОГЛАСОВАНО

« _____ » _____ г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт системы газоснабжения многоквартирного жилого дома №8 по ул.2-я
Шацкая, г.Тамбов»

Основание: чертежи №

Дефектная ведомость

Составлена в базовых ценах с пересчетом
в текущие цены 2012 г. нормативная база
от 08.11.2010 г. №37954-КК/08 и
постановлением Администрации ТО от
10.12.2010 г. №1430:

2001г./2017г./1зона

Сметная стоимость работ: _____

415 424 Руб. ✓

Трудоёмкость работ: _____

693 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт сетей газоснабжения											
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,72 100 м трубопровода	276,17 235,69	6,88 0,95	475	405	12 2	34,66 0,10	59,62 0,17	
2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,6 100 м трубопровода	475,14 405,42	11,80 1,62	285	243	7 1	59,62 0,17	35,77 0,10	
3	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм-гильзы в перекрытиях [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,16 100 м трубопровода	3754,13 298,39	55,24 2,08	601	48	9 0	37,92 0,19	6,07 0,03	
4	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,72 100 м трубопровода	3628,14 279,75	69,03 2,08	6240	481	119 4	35,55 0,19	61,14 0,32	
	103-	Резьбовое	238	2,15		512					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9140-1	соединение Д25мм	шт.							
	301-1224	Крепления	20 кг	12,01		240				
5	ТЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,6 100 м трубопровода	5659,98 354,42	126,45 2,62	3396	213	76 2	45,03 0,24	27,02 0,14
	103-9140-2	Резьбовое соединение Д50мм	6 шт.	5,12		31				
6	ТЕР16-05-001-01	Установка отключающих устройств на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	152	25	9 0	1,69 0,00	3,38 0,00
	302-1290	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 25 мм	2 шт.	19,94		40				
7	ТЕР16-05-001-02	Установка отключающих устройств на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	8 1 шт.	98,86 12,55	5,65 0,00	791	100	45 0	1,69 0,00	13,52 0,00
	302-1299	Краны проходные натяжные муфтовые 11436к для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), диаметром 32 мм	8 шт.	36,84		295				
8	ТЕР16-05-001-01	Установка отключающих устройств на внутриподъездом трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	80 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	6078	1004	370 0	1,69 0,00	135,24 0,00
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	80 шт.	9,65		772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов на опуске на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	80 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	6078	1004	370 0	1,69 0,00	135,24 0,00
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	80 шт.	9,65		772				
10	ТЕР24-02-060-01	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 10 вводов	6811,14 773,66	611,64 9,88	2724	309	245 4	101,80 0,89	40,72 0,36
11	ТЕР24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,6 10 отключений	972,33 284,04	392,30 0,00	1556	454	628 0	33,53 0,00	53,65 0,00
12	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,32 100 м газопровода	434,17 370,05	0,00 0,00	1007	859	0 0	40,14 0,00	93,11 0,00
13	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	0,8 100 отверстий	1148,04 275,65	872,39 74,17	918	221	698 59	35,43 8,99	28,34 7,19
14	311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	0,5 1т	30,98 3,40	27,58 0,00	15	2	14 0	0,58 0,00	0,29 0,00
15	403-1-10	Перевозка груза класса 1 на 10 км	0,5 руб.-т	11,10 0,00	11,10 0,00	6	0	6 0	0,00 1,05	0,00 0,53
Итого по разделу						32984	5368	2608 72		693,12 8,84
В том числе основные материалы в базовых ценах						2662				
Всего						32984	5368	2608 72		693,12 8,84
В том числе основные материалы в базовых ценах						2662				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			32 984
Накладные расходы (пп. 1, 2)			74
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)	0,9		128
Накладные расходы (пп. 10, 11)	0,9		130
Накладные расходы (пп. 13)			110
Накладные расходы (пп. 14)			100
Итого накладных расходов			5 998
Итого			38 982
Сметная прибыль (пп. 1, 2)			50
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)	0,85		83
Сметная прибыль (пп. 10, 11)	0,85		89
Сметная прибыль (пп. 13)			70
Сметная прибыль (пп. 14)			60
Итого сметной прибыли			3 742
Итого			42 725
ИТОГО			42 725
В ценах 1 кв. 2017г.	8,24		352 054
ИТОГО			352 054
НДС			18
ВСЕГО			63 370
			415 424

Составил _____

Проверил _____