

СОГЛАСОВАНО

Форма №

УТВЕРЖДАЮ

« » г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Ремонт системы газоснабжения многоквартирного жилого дома №5 по ул.Подвойского, г.Тамбов»

Основание: чертежи №

Дефектная ведомость

Составлена в базовых ценах с пересчетом
в текущие цены 2012 г. нормативная база
от 08.11.2010 г. №37954-КК/08 и
постановлением Администрации ТО от
10.12.2010 г. №1430:

2001г./2017г./1зона

Сметная стоимость работ: _____ 370 970 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 616 Чел.час.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.		
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр.тр.маш.	единич	всего
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт сетей газоснабжения											
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	1,7 100 м трубопр овода	276,17 235,69	6,88 0,95	469	401	12 2	34,66 0,10	58,92 0,17	
2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	0,55 100 м трубопр овода	475,14 405,42	11,80 1,62	261	223	6 1	59,62 0,17	32,79 0,09	
3	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм-гильзы в перекрытиях [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,16 100 м трубопр овода	3754,13 298,39	55,24 2,08	601	48	9 0	37,92 0,19	6,07 0,03	
4	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,7 100 м трубопр овода	3628,14 279,75	69,03 2,08	6168	476	117 4	35,55 0,19	60,43 0,32	
	103-	Резьбовое	195	2,15		419					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9140-1	соединение Д25мм	шт.							
	301-1224	Крепления	19 кг	12,01		228				
5	ТЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,55 100 м трубопровода	5659,98 354,42	126,45 2,62	3113	195	70 1	45,03 0,24	24,77 0,13
	103-9140-2	Резьбовое соединение Д50мм	6 шт.	5,12		31				
6	ТЕР16-05-001-02	Установка отключающих устройств на фасадном наружном газопроводе на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1 1 шт.	98,86 12,55	5,65 0,00	99	13	6 0	1,69 0,00	1,69 0,00
	302-3227	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	1 шт.	226,00		226				
7	ТЕР16-05-001-01	Установка отключающих устройств на фасадном наружном газопроводе трубопроводе на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	12 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	912	151	55 0	1,69 0,00	20,29 0,00
	302-1290	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кг/а (0,1 кгс/см ²) диаметром 25 мм	12 шт.	19,94		239				
8	ТЕР16-05-001-01	Установка отключающих устройств на внутриподъездом трубопроводе на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	60 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	4559	753	277 0	1,69 0,00	101,43 0,00
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые	60 шт.	9,65		579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм								
9	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов на опуске на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	60 1 шт.	75,98 12,55	4,62 0,00	4559	753	277 0	1,69 0,00	101,43 0,00
	302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 116126к для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	60 шт.	9,65		579				
10	ТЕР24-02-060-01	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,5 10 вводов	6811,14 773,66	611,64 9,88	3406	387	306 5	101,80 0,89	50,90 0,44
11	ТЕР24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,2 10 отключе ний	972,33 284,04	392,30 0,00	1167	341	471 0	33,53 0,00	40,24 0,00
12	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,25 100 м газопро вода	434,17 370,05	0,00 0,00	977	833	0 0	40,14 0,00	90,30 0,00
13	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см ²	0,76 100 отверст ий	1148,04 275,65	872,39 74,17	873	209	663 56	35,43 8,99	26,93 6,83
14	311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	0,5 1т	30,98 3,40	27,58 0,00	15	2	14 0	0,58 0,00	0,29 0,00
15	403-1-10	Перевозка груза класса 1 на 10 км	0,5 руб.-т	11,10 0,00	11,10 0,00	6	0	6 0	0,00 1,05	0,00 0,53
Итого по разделу						29486	4785	2289 69	616,47 8,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах						2301				
Всего						29486	4785	2289 69	616,47 8,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе основные материалы в базовых ценах						2301				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			29 486
Накладные расходы (пп. 1, 2)			464
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)		0,9	3 718
Накладные расходы (пп. 10, 11)		0,9	858
Накладные расходы (пп. 13)			292
Накладные расходы (пп. 14)			2
Итого накладных расходов			5 333
Итого			34 820
Сметная прибыль (пп. 1, 2)			314
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12)		0,85	2 277
Сметная прибыль (пп. 10, 11)		0,85	555
Сметная прибыль (пп. 13)			186
Сметная прибыль (пп. 14)			1
Итого сметной прибыли			3 331
Итого			38 153
ИТОГО			38 153
В ценах 1 кв. 2017г.		8,24	314 381
ИТОГО			314 381
НДС			56 589
В С Е Г О			370 970

Составил _____

Проверил _____